

Savonlinnan rinnakkaisväylä 2010 – 2013

Sukellustyöt Rakennusliike Lampinen Oy

Savonlinnan keskustan ohittava 4 km pitkä rinnakkaisväylä sisältää 22 siltaa. Näistä sukeltajaa työllistävät kaksi rautatiesiltaa, kaksi maantiesiltaa ja kaksi kevyen liikenteen siltaa.

Lisäksi asennusryhmämme asentaa veteen yli 200 metriä tukimuuri- ja porraselementtejä. Joidenkin tukimuurien edustalle valetaan pohjaan eroosiosuojaksi betonilaatta.

Työmaa pitää sisällään mm. seuraavanlaisia sukellustöitä:

- Kaapelien ja putkien kartoittaminen ruoppauksia varten.
- Vedenalaista louhintaa noin 30 m³.
- 11 kpl teräskasuunien asennusta ja purkua. Sis. paljon hitsausta ja polttoleikkausta.
- Työsiltojen purku.
- Tukimuurielementtien asennusta ~ 250 metriä.
- Vedenalaista betonointia ~ 200 m³.

Lisäksi olemme toimineet asennus- rakennus- ja valutöissä myös kuivallamaalla tiehankkeen aikana.